



ALGEMENE BEPALINGEN

OPDRACHTGEVER DRAAGT ZORG VOOR:

1. alle benodigde (werk)vergunningen en toestemmingen om het werk direct te starten bij aankomst van PAKOR op het werk geregeld zijn.
2. dat de door ons te behandelen ruimten wind- en waterdicht ter beschikking te worden gesteld.
3. het verticale transport van materialen en personeel van PAKOR BV, veilige steigers en/of hijs-installaties, zo nodig met bediening, ter plaatse van het werk gratis ter beschikking van PAKOR BV te stellen en te houden
4. dat eventuele benodigde ventilatie, verwarming en/of luchtontvochtigers gratis aan ons ter beschikking worden gesteld.
5. dat de ondervloer voldoende droog is en blijft, tijdens en na doorharding van onze kunststof vloerafwerking.
6. dat eventuele randvoegen voorzien zijn van kantstroken van voldoende hoogte, zodat de kunststof vloerafwerking tegen deze kantstroken aangesloten kan worden. De kantstroken dienen na gereedkomen van onze werkzaamheden door en voor rekening van derden te worden afgesneden en indien nodig te worden afgewerkt.
7. dat vóór het aanbrengen van de kunststof(vloer)afwerking de eventueel in de ondergrond opgenomen vloerverwarming geleidelijk tot zijn volle vermogen wordt ingeschakeld, alsmede weer uit bedrijf te worden gehaald. Hierdoor wordt het risico op krimpscheuren in de ondergrond na het aanbrengen van de kunststof vloerafwerking verkleind. Krimpscheuren kunnen leiden tot doortekening van scheuren en of scheurvorming in de kunststof vloerafwerking. Tijdens het plaatsen en uitharden van de kunststof vloerafwerking, dient de vloerverwarming uit te staan en dient de toevoer van heet water, via leidingen in de ondergrond en of via doorvoeringen, aan de radiatoren te worden stilgezet.
8. dat water, elektriciteit (220/380 V) alsmede voldoende verlichting ons kosteloos ter beschikking staan.
9. dat de door ons te behandelen ruimten vrij en zonder obstakels ter beschikking worden gesteld vanaf de overeengekomen uitvoeringsdatum en voor de duur van de werkzaamheden. Er mogen dan geen andere werkzaamheden plaatsvinden die de kwaliteit van ons werk negatief kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld door stofvorming. Ook luchtverplaatsingen via airco of machines dienen met het oog op stofgevaar vermeden te worden.
10. dat de bouwplaats en de te behandelen ruimten voor PAKOR steeds rechtstreeks bereikbaar zijn voor het aanleveren van materialen en machines. Opdrachtgever dient ons de gelegenheid te bieden om de door ons aangeleverde materialen in de directe nabijheid van onze werkplek, veilig voor diefstal en of beschadiging, droog en vorstvrij op te slaan. Mengwerkzaamheden dienen in de directe nabijheid van de te behandelen ruimten mogelijk te zijn.
11. het eventueel afplakken, afdekken of beschermen van personen, objecten, machines, ruimten e.d. tegen eventuele invloeden (bijv. stofvorming, doorlekken, spatten) van onze werkzaamheden
12. dat geen vochtbelasting plaatsvindt gedurende de chemische doorharding van het systeem. Hierbij rekening houdend met 7 dagen na de laatste arbeidsgang, uitgaande van een temperatuur van 20°C. Gedurende deze tijd mag dat geen vochtbelasting plaatsvinden en raden wij het afdekken van de vloerafwerking af.
13. dat op de afgesproken startdatum begonnen kan worden en dat er geen stagnaties optreden door redenen buiten onze schuld om. Dergelijke stagnaties zullen wij u anders in rekening brengen. Ook kan daardoor de geplande opleveringsdatum van ons werk in gevaar komen, omdat eventuele achterstanden niet zonder meer ingehaald kunnen worden.
14. Dat onze werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden uitgevoerd mogen worden